

Le Grand Narbonne investit 1,7 M€ pour l'aménagement d'une aire de grand passage

Le Grand Narbonne, en charge de la compétence d'accueil des gens du voyage, entreprend des travaux d'aménagement d'une aire de grand passage, pour un montant de 1,7 M€. Le projet, situé au lieu-dit « Pont des Charrettes » à Narbonne, le long de la RD 6113, nécessite une période de travaux de plusieurs semaines de décembre 2024 à avril 2025 pour aménager le site et permettre son accès et sa desserte en eau potable.

Les travaux extérieurs à l'aire concernent notamment l'**extension d'un réseau d'eau potable sous et le long de la RD 6113**, afin **d'assurer l'alimentation de l'aire et le raccordement au réseau des riverains** le long de la route.

Ce chantier d'adduction d'eau potable est également indispensable pour **assurer la défense incendie de l'aire et la renforcer sur l'ensemble de ce secteur vulnérable** qu'est le massif forestier de la Campane. Dans ce cadre, une piste périphérique sur trois côtés de l'aire sera aménagée pour les services de défense incendie.

Le calendrier des travaux

Du lundi 9 au vendredi 20 décembre 2024 : travaux d'adduction d'eau potable **sans neutralisation de voie** sur la RD 6113 (avec limitation de vitesse).

Du lundi 6 janvier à fin mars 2025 : travaux d'adduction d'eau potable sous la RD 6113 **nécessitant la neutralisation d'une voie de circulation sur les trois** (la voie de droite dans le sens Narbonne - Montredon-des-Corbières). **Maintien du double-sens de circulation sur deux voies (avec limitation de vitesse)**. Début des travaux d'aménagement de l'aire.

Avril 2025 : création d'un îlot central séparateur sur la RD 6113 (afin d'empêcher l'accès à l'aire depuis la voie opposée) avec la **neutralisation de voies dans les deux sens et la mise en place d'une circulation alternée**. **Les travaux seront effectués de nuit durant une semaine, afin de limiter l'impact sur le trafic**. Fin des travaux d'aménagement de l'aire.

Les travaux d'aménagement de l'aire

Le projet prévoit **une plateforme d'une superficie de trois hectares sur deux niveaux et d'une capacité d'accueil d'environ 120 caravanes**. Elle disposera de deux points de livraison en électricité et eau potable.

L'aménagement consiste ainsi en la création d'un accès depuis la route départementale avec un bassin de rétention/infiltration des eaux pluviales, d'une voirie intérieure perméable, d'un poste de transformation électrique permettant l'accueil de deux groupes distincts, d'un espace de retournement des véhicules, d'une plateforme d'accueil de bacs à ordures ménagères, d'une cuve de réception des eaux usées, d'une clôture périphérique avec un portail d'accès en entrée de site.

Le chantier en bref

Cofinancement Grand Narbonne / État / Département de l'Aude (hors foncier) : 1,7 M€

Maître d'ouvrage : Le Grand Narbonne

Maîtres d'œuvre : Cetur LR / Azur Environnement

Entreprises : Colas / Spie Batignolles

Coordinateur sécurité : Cabinet Ferrando-Mateille

Durée des travaux : 4 mois à partir du lundi 6 janvier 2025

Contact presse

Service communication du Grand Narbonne
presse@legrandnarbonne.com

04 68 65 39 55